	Variantenvergleich Ausbau Freistraße II				Parkplatz
	Bestand	Variante 1 - 6,50 m	Variante 2 - 6,00 m	Variante 3 - 6,00 m	
Führung Kfz	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig	
Führung Rad	Fahrbahn	Fahrbahn	Fahrbahn	Fahrbahn	
Führungsform	geradlinig	sehr leichte verschwenkte Führung; Reduzierung der Geschwindigkeit	sehr leichte verschwenkte Führung; Reduzierung der Geschwindigkeit	sehr leichte verschwenkte Führung; Einbau Engstellen; Reduzierung der Geschwindigkeit	
Fußgängerquerung	Beginn / Ende des auszubauenden Straßenzuges	Beginn / Ende des auszubauenden Straßenzuges	Beginn / Ende des auszubauenden Straßenzuges	Beginn / Ende des auszubauenden Straßenzuges	
Stellplätze / Anzahl	einseitig auf der Fahrbahn / 18 Stck	beidseitig in den Nebenanlagen / 19 Stck	einseitig in den Nebenanlagen / 12 Stck	einseitig in den Nebenanlagen / 7 Stck	12 zzgl. 4 behindertengerechte Stellplätze
Grünflächen / Flächenentsiegelung	nicht vorhanden	315 m²	669 m²	759 m²	172 m²
Baum-/ Strauchpflanzunge	-	20 Stck	17 Stck	19 Stck	4 Stck